Firmato digitalmente da:
DG PER LA DIGITALIZZAZIONE
In data:
Monday, 06 July 2026 19:23:15
Motivazione:
m_inf.AD0F425.REGISTRO UFFICIALE.I.0156405.06-07-2026

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD
Ufficio 1 – Motorizzazione Civile di Napoli

Ufficio 1 – Motorizzazione Civile di Napoli

Avviso N.7/26/Te.Tra

OGGETTO: Requisiti minimi delle officine di allestimento utilizzate come sedi ex L.870/86 per attività di visita e prova o collaudo

Facendo seguito al parere espresso dalla Direzione Generale Territoriale del Sud con nota prot. n. 124193 del 22.05.2026, il quale, tra l'altro, esplicitamente recita:

"….In via generale, al fine di garantire che il personale dell'Amministrazione operi in totale sicurezza e nel

pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008, l'idoneità dei locali deve essere sempre subordinata alle seguenti

condizioni:

1. I locali in cui sono posizionate le attrezzature devono essere coperti, anche mediante strutture amovibili, protetti dalle intemperie e dotati di un microclima idoneo allo svolgimento delle attività di collaudo in condizioni di sicurezza e comfort ambientale, in quanto luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

2. le aree destinate alle operazioni di collaudo devono disporre di spazi tali da permetterne l'esecuzione in totale sicurezza e devono essere separate da quelle eventualmente utilizzate per l'attività di autoriparazione o altre attività autorizzate, per evitare rischi di interferenza;

3. se indicato nel "documento di valutazione rischi" del richiedente, i locali del *centro 870* devono essere dotati di un adeguato sistema di captazione e aspirazione dei fumi dei gas di scarico prodotti dai motori a combustione interna;

4. ai fini della presentazione dell'istanza per l'utilizzo dei locali come "*sede 870 per attività di collaudo e visita e prova*", dovrà essere presentata una planimetria quotata indicante le dimensioni principali, l'altezza minima misurata all'intradosso della copertura, le dimensioni dei varchi di ingresso e uscita e l'esatta ubicazione delle attrezzature.

Per quanto concerne, invece, la documentazione comprovante l'idoneità dei locali, necessaria per assolvere correttamente alle responsabilità datoriali di verifica della sicurezza del luogo di lavoro, occorre acquisire:

1. copia conforme all'originale del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, rilasciato dal competente Comando Provinciale dei VVF, qualora per le attività svolte nell'ambito della sede ricorra l'obbligo di detta certificazione in quanto rientranti fra quelle indicate nel D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.. Ove non sussistano tali condizioni, il titolare/legale rappresentante del richiedente potrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nei locali sono rispettate le normative di prevenzione incendi e che per le attività ivi svolte non ricorre l'obbligo del possesso del certificato di prevenzione incendi;

2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal titolare/legale rappresentante del richiedente, con la quale quest'ultimo, nella sua qualità di datore di lavoro, dichiari che nei locali sono rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 81/2008 ed è stato redatto il documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 dello stesso D.Lgs.;

3. copia conforme all'originale di stralcio del DVR, quale documento che tenga conto dei rischi connessi con l'attività e l'uso delle attrezzature impiegate dagli ispettori e che contempli le conseguenti misure di prevenzione

e protezione….".

A tal uopo si forniscono i seguenti chiarimenti operativi.

In applicazione del citato parere, ai fini dell'espletamento delle operazioni di visita e prova relative all'allestimento e/o alla trasformazione dei veicoli, la disponibilità di una pesa costituisce requisito tecnico necessario.

La pesa dovrà essere ubicata in prossimità della sede in cui si svolge la visita e prova e, comunque, in modo tale da garantire la continuità dell'accertamento tecnico, la riferibilità del dato di massa alle effettive condizioni del veicolo sottoposto a controllo e la regolarità del procedimento amministrativo, nel rispetto del principio della "più vicina località" di cui all'art. 363 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

Qualora venga utilizzata una pesa pubblica ovvero una pesa privata nella disponibilità del Centro, dovrà essere acquisita e resa disponibile la seguente documentazione:

- documento attestante la disponibilità della pesa (titolo di proprietà, contratto di utilizzo, convenzione o altro titolo idoneo);
- dati identificativi della pesa (costruttore, modello, matricola, portata massima e ubicazione);
- documentazione attestante la regolarità metrologica della pesa, comprensiva del libretto metrologico regolarmente aggiornato e dell'esito favorevole delle verificazioni periodiche previste dalla normativa vigente.

Al termine dell'operazione di pesatura dovrà essere rilasciata apposita attestazione, sottoscritta o comunque riconducibile al gestore della pesa, riportante almeno i seguenti elementi:

- data e ora della pesatura;
- identificazione del veicolo (targa e, ove necessario, numero di telaio);
- massa rilevata;
- identificazione della pesa utilizzata (costruttore, modello e matricola);
- estremi della verificazione periodica in corso di validità.

La predetta attestazione costituisce parte integrante della documentazione tecnica posta a base dell'accertamento effettuato dall'Ufficio e dovrà essere acquisita agli atti del procedimento di visita e prova.

"Resta ferma la facoltà del funzionario tecnico incaricato della visita e prova di richiedere ogni ulteriore documentazione o accertamento ritenuto necessario ai fini della corretta valutazione tecnica del veicolo e della regolarità dell'operazione di pesatura."

Il Direttore Ufficio 1 UMC Napoli e Sez. Coord
Arch Antonio Fontanella

ANTONIO FONTANELLA
06.07.2026 19:00:54 GMT+02:00